

**KLIMAK s.r.o.**  
Fričova 13  
120 00 Praha 2  
IČO: 485 345 95  
DIČ: CZ485 345 95

telefon/fax: +420 222 561 733  
e-mail: klimak@klimak.cz  
www.klimak.cz

Banka: KB Praha 4, č.ú. 88401-051/0100  
Společnost zapsána v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18872

**KLIMAK**<sup>®</sup>

S.R.O.  
VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE

## Administrativní areál Modřany - Nestlé

Na levém břehu Vltavy vyrostl architektonicky zajímavý objekt administrativních prostor společnosti Nestlé Česko s.r.o. Budova, která zvnějšku působí jako tmavá krychle, je ve skutečnosti podkova, jejíž átrium je zaskleno. Všech pět nadzemních podlaží je otevřeno do átria a tvoří jeden rozlehlý kancelářský prostor. Interiéry byly projektantem navrženy ve vyšším standardu, proto pro distribuci vzduchu byly použity štěrbinové výústky. Společnost KLIMAK s.r.o. na základě projektu zajistila dodávku včetně montáže a zprovoznění vzduchotechniky.



### Technické řešení

Čerstvý vzduch je upravován centrálně ve vzduchotechnických jednotkách. Teplota vzduchu v kancelářích je lokálně upravována jednotkami FCU (fan-coil).



Společnost KLIMAK s.r.o. byla založena v roce 1993. Hlavními činnostmi firmy jsou kompletní dodávky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení včetně projektového i předprojektového zpracování, uvádění do provozu, měření a servisní zajištění.

Pracovníci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s projektovou přípravou a realizací uvedených profesí na stavbách včetně koordinačních činností.

Společnost je držitelem certifikátu řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Společně s našimi partnery jsme schopni zajistit projekt i realizaci veškerých souvisejících profesí (chlazení, vytápění, měření a regulace, silnoproud a jiné) a zvolit technicky i ekonomicky nejvýhodnější řešení z komplexního hlediska. Rozsah zakázky můžeme přizpůsobit flexibilně požadavkům zadavatele.

### Údaje o realizaci

Projektant:	OPTIMAL PRAHA spol. s r.o.
Objednatel:	INSTALACE Praha spol. s r.o.
Generální dodavatel:	Metrostav a.s.
Doba výstavby:	07/2005 - 05/2006
Celkové náklady:	přibližně 25,1 mil. Kč - obsahuje dodávku včetně montáže a dodatečných služeb